

Einbau Schneefang bei normaler Belastung

- Mittelland bis <700 m.ü.M.
- seitlicher Abstand der Vertikalen max. 70 cm
- max. Höhe des Modulfeldes 5250 mm / danach Modulfeld unterbrechen und neuer Schneefang einbauen
- 2x Schneefangrohre $\frac{1}{2}$ "
- Option: Einlegeschiene mit Schneestopp (35, 40, 50 mm schwarz)

