

AK2 100 % enfichable

**AK2-S/GZ/WIK 3p, avec couvercle 2x3p Wieland**

- Entrée et sortie 3p, autoverrouillantes, déblocage par un outil.
- Plaque de recouvrement avec boîtier 4x3p, autoverrouillante, déblocage par un outil
- Jeu d'équerres de montage pour le montage rapide par clic sur tous les systèmes de support de câbles.
- Section de conducteur 2,5 mm².
- Jeu de supports de fixation pour un montage rapide par clic sur tous les chemins de câbles courants

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Réf. d'article : | AT4604 |
| E-No: | 127918899 |
| EAN: | 8712259301037 |
| Longueur | 215 mm |
| Largeur | 95 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Nombre de pôles Raccordement | 3 pôles |
| Départ Connecteur L1 | 4x 3pôles, noir |
| Précâblage | 2,5 mm ² |
| Tension assignée | 400 V |
| Indice de protection | IP20 |
| Temp. d'utilisation | - 40°C / + 70°C |
| Scellé | Oui |
| Couleur | gris clair |
| Sans halogène | Oui |

Le boîtier de distribution « AK2 100 % enfichable » accélère l'installation électrique sur et dans les systèmes de support de câbles les plus variés de différents fabricants. Peu importe qu'il s'agisse d'une chemin de câbles ou d'un chemin de câbles en treillis, l'AK2 convient à toutes les situations. Il est livré sur le chantier sous forme d'unité entièrement assemblée et prête au raccordement. Il ne reste plus qu'à brancher les câbles conformément au plan.

- Boîtiers de distribution prêts au raccordement pour une installation rapide et sûre de composants pré-assemblés
- Versions à 3, 4 ou 5 pôles
- Entièrement équipés et précâblés avec des connecteurs enfichables ou comme prise de courant Schuko® double ou quadruple
- Solution de fixation pour tous les systèmes de support de câbles courants
- Pour les connecteurs d'installation de tous les fabricants de renom