

## AK2 100 % enfichable


**Enfichable 100 %, boîtier AK2, WAGO WINSTA® MIDI, entrée : 5 pôles noirs, sortie : 2x 3 pôles noirs L1/L2/L3, incl. plaque de montage soudée**

- Entrée et sortie 5p, autoverrouillantes, déblocage par un outil, pour une alimentation électrique triphasée
- Plaque de recouvrement avec boîtier (2+2+2)x3p autoverrouillante, déblocage par un outil, alimentation électrique par L1, L2 et L3.
- Jeu d'équerres de montage pour le montage rapide par clic sur tous les systèmes de support de câbles.
- Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>.

<b>Réf. d'article :</b>	<b>AT4744</b>
E-No:	127919909
EAN:	8712259328003
Longueur	215 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	70 mm
Nombre de pôles Raccordement	5 pôles
Départ Connecteur L1	2x 3pôles, noir
Départ Connecteur L2	2x 3pôles, noir
Départ Connecteur L3	-x -pôles, -
Précâblage	2,5 mm <sup>2</sup>
Tension assignée	400 V
Indice de protection	IP20
Scellé	Oui
Couleur	gris clair
Temp. d'utilisation	- 40°C / + 70°C
Sans halogène	Oui

Le boîtier de distribution « AK2 100 % enfichable » accélère l'installation électrique sur et dans les systèmes de support de câbles les plus variés de différents fabricants. Peu importe qu'il s'agisse d'une chemin de câbles ou d'un chemin de câbles en treillis, l'AK2 convient à toutes les situations. Il est livré sur le chantier sous forme d'unité entièrement assemblée et prête au raccordement. Il ne reste plus qu'à brancher les câbles conformément au plan.

- Boîtiers de distribution prêts au raccordement pour une installation rapide et sûre de composants pré-assemblés
- Versions à 3, 4 ou 5 pôles
- Entièrement équipés et précâblés avec des connecteurs enfichables ou comme prise de courant Schuko® double ou quadruple
- Solution de fixation pour tous les systèmes de support de câbles courants
- Pour les connecteurs d'installation de tous les fabricants de renom